**INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI – LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORI COMUNALI
Via Roma, 19 – Marcallo Con Casone
MODIFICHE INTERNE**

RELAZIONE SUI MATERIALI

L'acciaio impiegato per carpenterie metalliche è del tipo **S275**.

Non sono previste a progetto opere in c.a.

Nel caso in corso d'opera risulti necessario realizzare opere complementari in c.a. i materiali adottati saranno i seguenti.

I getti delle strutture in oggetto saranno confezionati con CIs di classe non inferiore a **C25/30**.

Gli inerti impiegati ed il rapporto acqua-cemento garantiranno, per la loro qualità e dosatura, curve granulometriche tali da poter ottenere getti uniformi e compatti, conformi alle vigenti norme.

L'acciaio impiegato sarà del tipo **B450C**.

IL CALCOLATORE C.A.

IL DIRETTORE LAVORI C.A.