

ISTRUTTORIA TECNICO/IDRAULICA PER OPERE E ATTIVITÀ INTERFERENTI CON IL RETICOLO DI BONIFICA

AMBITO		ZONA
x	VALLE OLONA E VILLORESI OCCIDENTALE	ZONA DI PARABIAGO
	VILLORESI ORIENTALE E MARTESANA	ZONA DI CAPONAGO – MONZA
	NAVIGLIO PAVESE E BASSO PAVESE	ZONA DI PAVIA EST
	NAVIGLI GRANDE E BEREGUARDO	ZONA DI PAVIA OVEST

PRATICA MI _ /2020

Oggetto

Tombinatura canale derivatore di Magenta in via Don Bosco Marcallo con Casone per circa 100 mt (già concessionata ma non ancora realizzata – concessione 5926)

Ditta richiedente

Comune di Marcallo con Casone

Tipo di interferenza e relative caratteristiche delle opere/occupazioni (lunghezza, diametro, ecc, indicate per singola opera)

Tombinatura tratto di Derivatore di Magenta in via don Bosco Marcallo con Casone per circa 100 mt con scatolare 3.40 x 1.40

Comune Foglio Mappale

Comune di Marcallo con Casone foglio 6 mappale 489 488

Canale

Derivatore di Magenta

da progr.

a progr

Portata l/sec	Ha dominati	N. Utenti	derivazioni/sottoscrizioni irrigue		derivazioni/sottoscrizioni extra-irrigue	
			ore	l/sec	ore	l/sec

Manufatti interessati dalle opere:

Alveo e argini canale Diramatore di Magenta

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. Protocollo domanda 6421 del 15/05/2020

N. Protocollo Integrazioni

Esito sopralluogo

Positivo.

Parere conclusivo e relative prescrizioni esecutive

Tenuto conto che opere richieste sono già state concessionate, e sono compatibili con la gestione tecnica-idraulica del canale, si esprime **parere favorevole** alla loro realizzazione. Le opere dovranno essere conformi a quanto presentato nella richiesta e la manutenzione ordinaria e straordinaria rimane di competenza del concessionario.

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà prestare la massima attenzione nei raccordi con i tratti tombinati esistenti a monte e a valle dell'intervento.


Periodo e tempi di esecuzione delle opere

Fine stagione irrigua previo contatto con gli uffici consortili

Allegati predisposti/richiesti in fase di istruttoria

Parabiago li, 03/06/2020

Il collaboratore tecnico



Il Responsabile di Zona



Il Direttore Area Rete
